

PRESUPUESTO DE OBRA

PROVINCIA: SAN JUAN

FECHA: 16/12/2025

MUNICIPIO: SAN JUAN DE LA MAGUANA

PRESUPUESTO: ACERAS Y CONTENES

SECTOR: CORBANO SUR

COORDENADAS: 18°48'23.2"N 71°14'37.9"W

UBICACIÓN: CORBANO SUR

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					
No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES:				
1.01	Limpieza y desbroce del terreno	1.00	pa	17,800.00	17,800.00
1.02	Replanteo y topografía	1.00	pa	15,000.00	15,000.00
					32,800.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación en tierra a mano	60.50	m³	306.24	18,527.52
2.02	Bote de material excavado	78.65	m³	321.65	25,297.77
					43,825.29
3	HORMIGÓN ARMADO:				
3.01	Aceras en hormigón f'c=210 kg/cm3 con ligadora. H=0.10 m	550.00	m²	1,251.14	688,127.00
3.02	Contén en hormigón f'c=210 kg/cm3 con	550.00	m	1,427.26	784,993.00
3.03	Limpieza final	1.00	pa	12,000.00	12,000.00
					1,485,120.00
	SUB-TOTAL				1,561,745.29

CONSTRUCCIÓN DE BADENES CORBANO SUR - CANTIDAD DE BADENES = 4 UDS					
No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES:				
1.01	Demolición badén existente	48.00	m²	302.32	14,511.36
1.02	Bote de escombros	19.20	m³	350.00	6,720.00
					21,231.36
2	HORMIGÓN ARMADO:				
2.01	Badén en hormigón f'c=210 kg/cm3 H=0.20mt con ligadora. Base de hormigón ciclópeo de 0.40 mt de espesor	20.00	m³	21,262.74	425,254.84
					425,254.84
	SUB-TOTAL				446,486.20

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS	2,008,231.49
----------------------------------	---------------------

GASTOS DIRECTOS:		
<i>Dirección Técnica y Resp. Administrativa</i>	10.00%	200,823.15
<i>Gastos Administrativos</i>	2.50%	50,205.79
<i>Seguros y fianzas</i>	4.35%	87,358.07
<i>Liquidación y prestaciones</i>	1.00%	20,082.31
<i>Transporte</i>	1.50%	30,123.47
<i>Supervisión e Inspección Obras</i>	5.00%	100,411.57
<i>Codía</i>	0.10%	2,008.23
<i>ITBIS (norma 07-07)</i>	18.00%	36,148.17

SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS	527,160.77
---------------------------------	-------------------

TOTAL GENERAL	2,535,392.26
----------------------	---------------------

Presupuesto preparado por:

Presupuesto supervisado por:

ING. Merlin De los santos

Johan Manuel Familia
Director de obras municipales